

Situation hydroclimatique en Corse pour le mois de septembre 2014

La présente note est établie grâce à la collaboration active des services gestionnaires de réseaux de mesure et d'ouvrages hydrauliques : Météo-France, INRA San Giuliano, BRGM, EDF-GDF, OEHC, ONEMA et DREAL Corse.

Elle concerne l'année hydrologique débutant du 1^{er} septembre 2014 au 1^{er} septembre 2015 et présente un état des lieux pour le mois de septembre 2014. Les données présentées sont susceptibles d'encore évoluer selon les informations complémentaires et traitements postérieurs à la date de publication.

Les notes mensuelles hydroclimatologiques sont consultables via le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, <http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/>, onglet « Nature, Eau et Paysage », « Eau et milieux aquatiques », « Gestion de la ressource en eau », « Eaux brutes », « Surveillance quantitative des eaux ».

RESUME :

Les cumuls de pluies en Septembre sont partout inférieurs à 30 mm.

Ils sont déficitaires partout, représentant moins du quart de la normale sur la majeure partie de l'île sauf au Cap Corse, au centre montagneux de la Haute-Corse, au nord de Corte et sur la bande littorale ouest allant du sud du Filosorma jusqu'aux Bouches de Bonifacio, englobant l'Ornano et l'Ortolo où ils représentent là entre le quart et la moitié de la normale (et entre les trois-quarts et la moitié sur l'extrémité sud de l'île).

Les débits des rivières continuent à baisser et seuls quelques cours d'eau demeurent en occurrence légèrement humide : le Fium'Alto, la Gravone, le Taravo, le Rizzanèse et l'Ortolo. Certains cours d'eau comme l'Asco, le Golo-Albertacce, le Porto et la Bravone présentent des débits remarquables.

La situation piézométrique de la région est hétérogène mais reste globalement correcte. La vidange des aquifères semble s'amortir. Les aquifères alluviaux du Nebbio présentent néanmoins des niveaux exceptionnellement bas.

En ce qui concerne les retenues EDF celle de Calacuccia est toujours en dessous de la normale, de même que celle de Tolla. Celle de Sampolo dans la normale en août est à son minimum en septembre. La majorité des retenues de l'OEHC sont en dessous de la normale sauf celles de Figari, Padula et Bacciana qui sont dans la moyenne ou au dessus.

Les résultats de la campagne ONDE de Septembre 2014 font apparaître des assecs sur la Favone, l'Ostriconi, la Tartagine et le Chiuni. Tendance logique de diminution des débits des cours d'eau par rapport au mois dernier.

1° PLUVIOMETRIE

Commentaires rédigés le 3 octobre 2014

SEPTEMBRE 2014**Les cumuls de septembre :**

Ils sont partout inférieurs à 30 mm donc :

- de 0 à 10 mm sur la bande côtière allant du Filosorma jusqu'à l'ouest des Agriate,
- de 20 à 30 mm au Cap Corse, dans le secteur de Bastia, le centre montagneux de la Haute-Corse et sur la bande littorale ouest allant du sud du Filosorma jusqu'aux Bouches de Bonifacio, englobant l'Ornano et l'Ortolo.
- de 10 à 20 mm partout ailleurs.

Les rapports à la normale du mois de septembre :

Ces cumuls sont déficitaires partout, représentant moins du quart de la normale sur la majeure partie de l'île sauf au Cap Corse, au centre montagneux de la Haute-Corse, au nord de Corte et sur la bande littorale ouest allant du sud du Filosorma jusqu'aux Bouches de Bonifacio, englobant l'Ornano et l'Ortolo où ils représentent là entre le quart et la moitié de la normale (et entre les trois-quarts et la moitié sur l'extrémité sud de l'île).


Pluies efficaces (Pluies – ETR) du mois de septembre :

Les bilans sont un peu contrastés :


- tantôt faiblement négatifs (de 0 à -25 mm) sur une large zone côtière allant du Filosorma jusqu'aux Agriates, de la Castagniccia au nord de la Plaine Orientale, sur la moitié est de la Corse du Sud (excluant toutefois le secteur de Porto-Vecchio à Bonifacio) et l'ouest du Fiumorbo.
- tantôt faiblement positifs (de 0 à +25 mm) partout ailleurs notamment sur le Cap Corse, le tiers ouest de la Corse du Sud, le secteur allant de Porto-Vecchio à Bonifacio, la zone côtière du sud de la Plaine Orientale jusqu'à la limite est entre les 2 départements.



Corse
Cumul de précipitations
Septembre 2014




Corse
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul de précipitations
Septembre 2014






Corse
Cumul de pluies efficaces
Septembre 2014






Corse
Indice d humidité des sols
le 1 Octobre 2014





Corse
Ecart pondéré à la normale 1981/2010 de l'indice d'humidité des sols
le 1 Octobre 2014



2° ECOULEMENTS DE SURFACE

Hydrologie

Du fait de la quasi inexistence de pluviométrie en septembre, le débit des cours d'eau continuent à baisser.

Sur le Cap, les débits passent en tendance légèrement sèche.

Le bassin versant du Golo se trouve totalement en occurrence légèrement sèche d'un point de vue des débits de base (VCN3). Par contre les débits moyens de l'Asco et Golo-Albertacce sont remarquables avec des fréquences de retour de vicennale à cinquantenale sèche.

En plaine-orientale les débits demeurent en tendance sèche en général, à très sèche sur la Bravone, seul le Fium'Alto demeure en occurrence légèrement humide.

Dans le bassin versant du Tavignano tous les débits sont désormais en occurrence sèche.

Le secteur ouest de Balagne à région ajaccienne présente des débits secs sauf la Gravone qui demeure en occurrence humide. Par contre on relève un débit moyen de l'ordre décennal sec sur le Porto.

Dans le sud les écoulements sont restés en tendance humide sauf la Solenzara qui passe en occurrence légèrement sèche.

*Carte de situation hydrologique
du 01/09/2014 au 30/09/2014
(périodes de retour)*

QM = Débit moyen

Von3 = Débit moyen de 3 jours consécutifs de basses eaux

QIX = Débit instantané maximal le plus fort

Station hydrométrique

Barrage ou réserve



Paramètre Période de retour (ans) Tendance


QM	> 20 H	excep. humide
	10 H à 20 H	très humide
	5 H à 9 H	humide
	4 S à 4 H	moyen
	5 S à 9 S	légèrement sec
	10 S à 20 S	très sec
	> 20 S	excep. sec

Von3	< 2	humide
	2 à 4	médian
	5 à 9	légèrement sec
	10 à 20	très sec
	> 20	excep. sec

Qix	> 20	très rare
	10 à 20	rare
	4 à 9	moyenne
	2 à 3	d'ordre annuel
	< 2	inf. à annuel

Absence de données

0 10 20 30 Kilomètres



Cours d'eau	Station (*)	Secteur	VCN 3 en sept-14	T (an)	min connu du VCN3 de Sept.	QMM en sept-14	T	min connu du QMM de Sept.	10% du module (**)	QMNA5
Aliso	Padule (39)	Cap-Corse								
Luri	Campo+Piazza (40)	et région	0.004	2 S	0	0.009	3 S	0.000	0.020	0.002
Bevinco	Lancone (51)	Bastiaise	0.038	3 S	0.015	0.048	5 S	0.018	0.063	0.036
Golo	Albertacce (32)	Golo	0.117	4 S	0.081	0.127	20 S	0.127	0.296	0.150
Asco	Pte-Leccia (31)	Golo	0.049	4 S	0.007	0.058	50 S	0.058	0.502	0.087
Golo	Barchetta (50)	Golo	1.090	3 S	0.393	2.010	3 S	0.459	1.460	1.100
Fium'Alto	Acitaja (51)	P.O	0.193	2 H	0.018	0.253	2 S	0.091	0.136	0.140
Bravone	Tallone (49)	P.O	0.058	10 S	0.023	0.093	9 S	0.034	0.082	0.082
Fium'Orbo	Ghi.+Samp. (50)	P.O	0.313	4 S	0.228	0.351	7 S	0.265	0.366	0.360
Restonica	Corte (4)	Tavignano	0.121	3 S	0.094	0.141	6 S	0.141		
Vecchio	Noceta (51)	Tavignano	0.234	4 S	0.123	0.281	9 S	0.137	0.480	0.260
Tavignano	Antisan.2+3 (43)	Tavignano	0.444	4 S	0.297	0.500	12 S	0.416	1.150	0.650
Fango	Galeria (35)	Ouest de	0.035	3 S	0.014	0.046	25 S	0.018	0.208	0.044
Porto	Ota (16)	Balagne à	0.089	4 S	0.05	0.120	8 S	0.120	0.277	0.110
Liamone	Truggia (42)	région	0.467	3 S	0.238	0.525	7 S	0.363	0.920	0.430
Gravone	Péri+Cuttoli (45)	ajaccienne	0.244	3 H	0.024	0.271	4 S	0.073	0.527	0.250
Taravo	Pt.d'Abra (45)	Sud	1.310	4 H	0.665	1.430	3 S	0.758	0.715	0.940
Rizzanese	Pt.de Zoza (45)	Sud	0.453	3 H	0.127	0.483	3 S	0.199	0.367	0.360
Solenzara	Can.+Tafo. (31)	Sud	0.144	3 S	0.068	0.158	5 S	0.081	0.233	0.130
Ortolo	Vignalella (15)	Sud	0.020	3 H	0.003	0.026	4 S	0.010	0.036	0.011

TOUS LES DEBITS SONT DONNES EN m3/s**mise à jour des débits de référence : janvier 2013**

VCN 3 = débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs dans la période considérée

en rouge = valeur record ou record égalé**en gras = valeur remarquable**

T (an) : période de retour de référence S = sèche ou H = humide

QIX = débit instantané maximum de crue







QMM = débit moyen du mois, représentatif du volume mensuel écoulé







module = débit moyen interannuel







(*) commune ou lieu-dit et durée de la chronique hydrométrique


(**) suite à la mise en service du barrage sur le Haut-Rizzanese, les périodes de retour du VCN3 et du module sur cette station ne sont plus représentatives de l'ensemble du bassin versant

SUIVI DES DEBITS MOYENS MENSUELS SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE






Le Luri à Piazza**L'Aliso à Padule****Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**






Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti****Le Fango à Galeria**







Le Porto à Ota**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****Le Rizzanèse à Zoza****La Solenzara à Cannicciu**





SUIVI DES DEBITS D'ETIAGE SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE



Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti**

**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****Le Rizzanèse à Zoza**

La Solenzara à Cannicciu**L'Ortolo à Vignalella**

Données piézométriques du district Corse


Septembre 2014

Département	Nom de l'aquifère	Code BSS	Mode de gisement	Classe fréquent.	Evolution récente	Commentaires hydro
				codes 1-5	codes B, S ou H	
2B	Nappe alluviale du Meria à Meria	11024X0113	Libre	3	B	Le niveau de la nappe alluviale du Meria est en baisse depuis le mois de mai. Le niveau de base de l'aquifère observé chaque année à cette période est cependant atteint, le niveau devrait donc se stabiliser ou remonter à la faveur de futures précipitations. Le niveau de la nappe est équivalent à la normale.
2B	Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia	11071X0062	Libre	3	B	Le niveau de la nappe alluviale du Bevinco est en baisse par rapport au mois d'août, même si l'aquifère a bénéficié d'une petite recharge à la faveur des épisodes pluviométriques de la fin septembre sur le secteur. Le niveau est équivalent à la normale.
2B	Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio	11038X0105	Libre	1	S	Le niveau de la nappe alluviale de la Strutta était en baisse depuis le mois de mai mais se stabilise en septembre. Le niveau atteint est cependant le plus bas enregistré depuis le début des enregistrements début des années 90. Le niveau se maintient très inférieur à la normale depuis le mois de juin.
2B	Nappe alluviale de la Bravone à Linguizzetta	11156X0009	Libre	3	S	Le niveau de la nappe alluviale de la Bravone se stabilise en septembre, la vidange de l'aquifère semble s'amortir. Le niveau équivaut à la normale.
2B	Nappe alluviale du Golo à Lucciana	11076X0086	Libre	2	B	Le niveau de la nappe alluviale du Golo est en baisse en septembre mais se maintient inférieur à la normale.
2A	Nappe alluviale du Liamone à Coggia	11172X0119	Libre	2	B	Le niveau de la nappe alluviale du Liamone est en baisse en septembre mais le niveau de base semble avoir été atteint. La vidange de l'aquifère semble s'amortir. Le niveau est passé inférieur à la normale.


Légende des classes fréquentielles	
très inférieur à la normale : code 1	niveau moyen mensuel inférieur ou égal à la décennale sèche du même mois (quantile 10 %)
inférieur à la normale : code 2	niveau moyen mensuel supérieur à la décennale sèche (quantile 10 %) et inférieur ou égal au quantile 40 % du même mois
niveau normal : code 3	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 40 % et inférieur au quantile 60 % du même mois
supérieur à la normale : code 4	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 60 % et inférieur au quantile 90 % du même mois
très supérieur à la normale : code 5	niveau moyen mensuel supérieur ou égal à la décennale humide du même mois (quantile 90 %)
Légende des codes < évolution récente >	
code H	niveau en hausse
code S	niveau stable
code B	niveau en baisse

Evolution des niveaux piézométriques mensuels


Nappe alluviale du Méria à Méria
(37 ans de données)




Nappe alluviale de La Strutta à Patrimonio
(36 ans de données)




Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia
(28 ans de données)




Nappe alluviale du Golo à Lucciana
(17 ans de données)



Nappe alluviale de La Bravona à Linguizzetta
(25 ans de données)



Nappe alluviale du Liamone à Coggia
(26 ans de données)




Davantage d'informations détaillées sont accessibles sur le site hébergeant la Banque du Sous-Sol (<http://www.infoterre.fr>) et le Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (<http://www.ades.eaufrance.fr>), et en utilisant, pour les aquifères figurant ici, les codes BSS indiqués.

4° - RESSOURCES STOCKEES


4.1. Retenues EDF :


Barrages EDF							
Ouvrage (hm3)	Capacité maximale	Volume stocké le					
		30-sept-14	31-oct-14	30-nov-14	31-déc-14	31-janv-15	28-févr-15
Tolla (Prunelli)	32.000	18.222					
Calacuccia (Golo)	25.000	8.634					
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	0.200					
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.652					
		31-mars-15	30-avr-15	31-mai-15	30-juin-15	31-juil-15	31-août-15
Tolla (Prunelli)	32.000						
Calacuccia (Golo)	25.000						
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600						
Rizzanese (Rizzanese)	1.271						

TOLLA sur le PRUNELLI : électricité, irrigation, eau potable






CALACUCCIA sur le GOLO : électricité, irrigation, eau potable











4.2. Retenues OEHC :

Barrages et réserves OEHC								
Ouvrage (hm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume stocké le					
			29-sept-14					
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500						
Padule	Région bastiaise	1.900	1.226					
Codole	Balagne	6.600	4.129					
Alesani	P.O.	10.550	2.560					
Peri	P.O.	2.950	0.719					
Bacciana	P.O.	2.350	1.593					
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	1.273					
Alzitone	P.O.	5.622	0.552					
Ospedale	Sud	3.251	1.290					
Ortolo	Sud	2.920	1.622					
Figari	Sud	5.714	3.363					
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500						
Padule	Région bastiaise	1.900						
Codole	Balagne	6.600						
Alesani	P.O.	10.550						
Peri	P.O.	2.950						
Bacciana	P.O.	2.350						
Teppe-Rosse	P.O.	4.350						
Alzitone	P.O.	5.622						
Ospedale	Sud	3.251						
Ortolo	Sud	2.920						
Figari	Sud	5.714						











ORTOLO : électricité, irrigation



FIGARI : irrigation, eau potable



5° - OBSERVATOIRE NATIONAL DES ETIAGES



ONDE

Observatoire national des étiages



ONEMA

Office national de l'eau
et des milieux aquatiques

Tableau récapitulatif des campagnes d'observations usuelles de Septembre 2014

Département : 2A - Corse-du-Sud

Commentaire sur la campagne n°5 :

Code de la station

Nom de la station

Commune

Cours d'eau

Date de l'observation

Modalité d'écoulement (Typologie départementale)

Modalité d'écoulement (Typologie nationale)

Commentaire

Indice : 8.67

2A000001	Le Lonca au sentier montant à la prise d'eau	OTA	Ruisseau de Lonca	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000002	Le Dardo au stade de Piana	PIANA	Ruisseau de Dardo	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000003	Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni	CARGESE	Rivière Chiuni	25/09/2014	Assec(3)	Assec(3)	
2A000004	La rivière de Sagone entre le ruisseau de Cesara et le ruisseau de Cammerinu	VICO	Rivière de Sagone	25/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000005	Le Pantanu au pont du hameau de Costeglia	VERO	Ruisseau de Pantanu	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000006	L'Ese au pont de Zipitoli	BASTELICA	Rivière d'Ese	25/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000007	Ruisseau de Chiova au pont de la RD 26	AZILONE-AMPAZA	Ruisseau u Fiumicellu	24/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	

Page 1 de 4

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2A000008	Le Barbalato après sa confluence avec le ruisseau de Foroli	SAMPOLO	Ruisseau de Barbalato	26/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000009	Le Baraci au pont de Filetta	FOZZANO	Rivière Baraci	24/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000010	Le Fiumicicoli entre le ruisseau de Tunau et le ruisseau de San Polu	SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO	Rivière u Fiumicicoli	24/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000011	L'Orgone au bout de la piste de la carrière	SOTTA	Ruisseau d'Orgone	26/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000012	L'Osu au pont de l'ancienne voie ferrée	LECCI	L'Osu	26/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000013	Le Cavu au pont de Purcilella	CONCA	Rivière u Cavu	26/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000014	Le Tarcu au pont de la RD 168	CONCA	Rivière de Tarcu	26/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000015	La Favone sur la piste DFCI à l'amont de la confluence avec le Barrarecciu	SARI-SOLENZARA	Rivière de Favone	26/09/2014	Assec(3)	Assec(3)	
Département : 2B - Haute-Corse							
Commentaire sur la campagne n°5 :						Indice : 7.22	
Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000001	Le Fium Albino au pont de la RD 333	PATRIMONIO	Fium'Albino	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000002	Le Luri au pont de Casanova	LURI	Ruisseau de Luri	25/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000003	Le ruisseau de Pietracorbara après sa confluence avec le ruisseau de Piscine	PIETRACORBARA	Ruisseau de Pietracorbara	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2B000004	Le Bevinco au passage à gué de la salle des fêtes	BIGUGLIA	Le Bevinco	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	
2B000005	Le Bevinco au pont de Bigorno	MURATO	Le Bevinco	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2B000006	L'Aliso au passage à gué de Ghiuncaia	PIEVE	L'Aliso	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	
2B000007	L'Ostriconi au pont de Trepide	NOVELLA	L'Ostriconi	25/09/2014	Assec(3)	Assec(3)	
2B000008	Le ruisseau de San Clemente au pont génois du sentier montant à Belgodere	OCCHIATANA	Ruisseau de San Clemente	25/09/2014	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2B000009	Le fiume di Regino au moulin de Pietraï	FELICETO	Fiume di Regino	25/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000010	Le Fiume Seccu au pont de la RD 151	CALENZANA	Ruisseau u Fiume Seccu	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	
2B000011	La Figarella au pont de la Figarella	CALENZANA	La Figarella	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	
2B000012	La Tartagine au pont de la RD 547 au hameau de Piana	CASTIFAO	Rivière de Tartagine	25/09/2014	Assec(3)	Assec(3)	
2B000013	L'Ancino au pont de la RD 18	CASTIGLIONE	Ruisseau de Bomalino	25/09/2014	Écoulement non visible(2)	Écoulement non visible(2)	
2B000014	Le Zincajo au pont de la RD 14 à l'amont du hameau de Pinello	FAVALELLO	Ruisseau de Zincajo	25/09/2014	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	