

Situation hydroclimatique en Corse pour le mois de MAI 2015

La présente note est établie grâce à la collaboration active des services gestionnaires de réseaux de mesure et d'ouvrages hydrauliques : Météo-France, INRA San Giuliano, BRGM, EDF-GDF, OEHC, ONEMA et DREAL Corse. Elle concerne l'année hydrologique débutant du 1^{er} septembre 2014 au 1^{er} septembre 2015 et présente un état des lieux pour le mois de Mai 2015. Les données présentées sont susceptibles d'encore évoluer selon les informations complémentaires et traitements postérieurs à la date de publication.

Les notes mensuelles hydroclimatologiques sont consultables via le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, <http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/>, onglet « Nature, Eau et Paysage », « Eau et milieux aquatiques », « Gestion de la ressource en eau », « Eaux brutes », « Surveillance quantitative des eaux ».

RESUME :

En mai les cumuls de pluie sont faibles, partout inférieurs à 50 mm. Les cumuls depuis septembre sont contrastés, globalement déficitaires en Corse-du-Sud. En revanche sur la majeure partie de la Haute Corse (sauf la bande littorale nord-ouest allant du Filosorma aux Agriates et la Plaine Orientale), ils sont excédentaires.

On assiste à la poursuite de la baisse généralisée des écoulements superficiels.

En matière de débit on relève des valeurs mensuelles d'occurrence très sèche dans les bassins versants du Golo, du Fium'Orbu, du Tavignano et de certains fleuves côtiers de Corse-du-Sud. Le secteur Sud quant à lui se situe dans des occurrences légèrement sèche à médiane. Pour l'instant, la région « Cap Corse et région bastiaise » se maintient en tendance médiane, une part de la Plaine Orientale en tendance humide.

La vidange estivale des aquifères de la région a débuté. Globalement le niveau des nappes est dans la normale à l'Est et est en-dessous de la normale à l'Ouest.

La majorité des niveaux des retenues se trouve en position moyenne à haute. Cependant, le barrage EDF de Sampolo sur le Fium'Orbu, bien que présentant une légèrement remontée, se situe comme en avril en dessous de la normale. Dans le même secteur, la retenue OEHC de Bacciana, très en dessous de la moyenne en avril, a amorcé une légère remontée en mai, et celle de Teppe Rosse atteint son minimum.

La campagne d'observations du réseau ONDE de l'ONEMA renvoie pour le mois de mai des niveaux visibles acceptables sur tous les points du réseau.

1° PLUVIOMETRIE



Commentaires rédigés le 3 juin 2015

MAI 2015

Les cumuls et rapports à la normale de mai :

Les cumuls sont faibles, partout inférieurs à 50 mm :

-de 5 à 10 mm sur la bande littorale nord-ouest allant du Filosorma aux Agriate, au sud de la Plaine Orientale et à l'extrémité méridionale de l'île –de 20 à 50 mm sur la partie montagneuse située au centre de la Corse, allant du Monte Cinto à l'Ortolo. Les cumuls sont déficitaires partout, représentant moins du quart de la normale sur la bande littorale allant dans le sens des aiguilles d'une montre du Filosorma jusqu'au sud de la Plaine Orientale et sur l'extrémité sud de l'île. Ils représentent du quart à la moitié de la normale partout ailleurs.

Les rapports à la normale depuis le 1^{er} septembre :

Depuis septembre, les cumuls sont contrastés, majoritairement déficitaires, représentant de la moitié aux $\frac{3}{4}$ de la normale sur la bande littorale nord-ouest allant du Filosorma aux Agriate et légèrement déficitaires (de 0 à 25 %) sur l'ensemble de la Corse du Sud. En revanche sur la majeure partie de la Haute Corse (sauf la bande littorale nord-ouest allant du Filosorma aux Agriate et la Plaine Orientale), ils sont excédentaires de 0 à 50 % le plus souvent, voire très localement dans le Nebbio et le secteur de Corte de 50 à 100 %.

Pluies efficaces (Pluies – ETR) de mai :

Les bilans sont partout négatifs :


-de -25 à -50 mm (très localement de 0 à -25 mm vers Calvi) sur la majeure partie de la bande littorale (hormis de la Casinca au nord de la Plaine Orientale)
-de -50 à -75 mm dans l'ensemble de la Corse intérieure (hors frange côtière) et de la Casinca au nord de la Plaine Orientale
-de -75 à -100 mm très localement dans le secteur du Monte San Petrone.

Pluies efficaces (Pluies – ETR) depuis le 1^{er} septembre :


Les bilans sont partout positifs :

-de +50 à +100 mm sur une étroite frange littorale allant de Calvi aux Agriate,
-de +100 à +400 mm sur la bande littorale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre des Agriate à Porto-Vecchio et au sud de la Plaine Orientale,
-de +400 à +1000 mm partout ailleurs avec très localement en montagne des zones de +750 à +1000 mm.


Corse Cumul de précipitations Mai 2015



Corse
Rapport à la normale 1981/2010 des précipitations
Mai 2015




Corse
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul de précipitations
De Septembre 2014 à Mai 2015




Corse

Cumul de pluies efficaces


De Septembre 2014 à Mai 2015



Corse
Indice d humidité des sols
le 1 Juin 2015



Corse
Ecart pondéré à la normale 1981/2010 de l'indice d'humidité des sols
le 1 Juin 2015



2° ECOULEMENTS DE SURFACE

Hydrologie : Le déficit pluviométrique du mois a eu un impact significatif sur les écoulements des cours d'eau.

Pour les VCN3, débit minimum sur 3 jours consécutifs on assiste à une dégradation quasi générale de la situation par rapport au mois d'avril on relève ainsi dans les secteurs :

- du Cap-Corse et région bastiaise des débits en occurrence humide comme en avril,
- du Golo une situation qui se dégrade et passe en tendance très sèche pour le Golo-Albertacce et l'Asco, à légèrement sèche pour le Golo à Barchetta (occurrence humide à médiane en avril),
- de la plaine orientale un maintien en tendance humide pour le Fium'Altu et la Bravone avec une aggravation de la situation sur le Fium'Orbo qui passe en occurrence très sèche (occurrence humide à médiane en avril),
- du Tavignano une dégradation des débits qui vont d'occurrence très sèche à légèrement sèche avec une valeur record sur la Restonica, (occurrence médiane en avril), à relativiser cependant, la station étant très récente,
- de l'Ouest Balagne à la région ajaccienne des débits médian pour la Gravone à légèrement sec pour le Fango et très sec pour le Porto et le Liamone. La situation continue à se dégrader dans ce secteur.
- Du Sud des débits à tendance légèrement sèche à médiane, et exceptionnellement sèche pour le Rizzanese, influencé par le barrage. On assiste à une poursuite de la dégradation dans ce secteur dont les débits étaient tous médians au mois d'avril sauf pour le Rizzanese.

Pour le débit moyen du mois (QMM), comme pour les VCN3, les tendances dans les différents secteurs sont d'occurrence médiane, légèrement sèche à très sèche.

*Carte de situation hydrologique
du 01/05/2015 au 31/05/2015
(périodes de retour)*

QM = Débit moyen

Von3 = Débit moyen de 3 jours consécutifs de basses eaux

QIX = Débit instantané maximal le plus fort

Station hydrométrique

Barrage ou réserve



Paramètre Période de retour (ans) Tendance


Qm	> 20 H	excep. humide
	10 H à 20 H	très humide
	5 H à 9 H	humide
	4 S à 4 H	moyen
	5 S à 9 S	légèrement sec
	10 S à 20 S	très sec
	> 20 S	excep. sec

Von3	< 2	humide
	2 à 4	médian
	5 à 9	légèrement sec
	10 à 20	très sec
	> 20	excep. sec

Qix	> 20	très rare
	10 à 20	rare
	4 à 9	moyenne
	2 à 3	d'ordre annuel
	< 2	inf. à annuel

Absence de données

0 10 20 30 Kilomètres



DREAL Corse, édition du 11 Juin 2015

Cours d'eau	Station (*)	Secteur	VCN 3 en mai-15	T (an)	min connu du VCN3 de Mai.	QMM en mai-15	T (an)	min connu du QMM de Mai.	10% du module	QMNA5
Aliso	Padule (39)	Cap-Corse								
Luri	Campo+Piazza (40)	et région	0.076	4 H	0.001	0.104	2 S	0.012	0.020	0.002
Bevinco	Lancone (51)	Bastiaise	0.291	2 H	0.045	0.383	3S	0.085	0.063	0.036
Golo	Albertacce (32)	Golo	0.747	10 S	0.554	1.980	11 S	1.130	0.305	0.150
Asco	Pte-Leccia (31)	Golo	1.250	13 S	0.807	3.870	4 S	2.000	0.51	0.087
Golo	Barchetta (50)	Golo	4.620	5 S	1.870	10.900	4 S	3.390	1.480	1.100
Fium'Alto	Acitaja (51)	P.O	1.010	4 H	0.193	1.250	2 H	0.262	0.133	0.140
Bravone	Tallone (49)	P.O	0.673	4 H	0.038	0.991	3 H	0.052	0.081	0.082
Fium'Orbo	Ghi.+Samp. (50)	P.O	1.460	17 S	1.07	3.060	7 S	2.410	0.368	0.360
Restonica	Corte (4)	Tavignano	1.060	14 S	1.450	2.840	5 S	2.440		
Vecchio	Noceta (51)	Tavignano	1.510	10 S	1.2	3.420	7 S	2.350	0.486	0.260
Tavignano	Antisan.2+3 (43)	Tavignano	3.520	8 S	3.06	9.310	3 S	5.720	1.150	0.650
Fango	Galeria (35)	Ouest de	0.381	5 S	0.217	0.789	8 S	0.477	0.217	0.044
Porto	Ota (16)	Balagne à	0.356	11 S	0.331	0.790	8 S	0.547	0.294	0.110
Liamone	Truggia (42)	région	1.680	10 S	1.03	3.000	13 S	2.420	0.944	0.430
Gravone	Péri+Cuttoli (45)	ajaccienne	1.940	2 S	0.832	2.950	4 S	1.640	0.535	0.250
Taravo	Pt.d'Abra (45)	Sud	3.120	5 S	1.84	4.870	5 S	2.670	0.726	0.940
Rizzanese	Pt.de Zoza (45)	Sud	0.497	100 S (**)	0.497	0.528	100 S (**)	0.641	0.361	0.360
Solenzara	Can.+Tafo. (31)	Sud	0.375	5 S	0.262	0.521	8 S	0.412	0.233	0.130
Ortolo	Vignalella (15)	Sud	0.125	2 S	0.062	0.174	3 S	0.086	0.038	0.011

TOUS LES DEBITS SONT DONNES EN m3/s**mise à jour des débits de référence : janvier 2015**

VCN 3 = débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs dans la période considérée

en rouge = valeur record ou record égalé

en gras = valeur remarquable

T (an) : période de retour de référence S = sèche ou H = humide

QIX = débit instantané maximum de crue







QMM = débit moyen du mois, représentatif du volume mensuel écoulé







module = débit moyen interannuel







(*) commune ou lieu-dit et durée de la chronique hydrométrique


(**) suite à la mise en service du barrage sur le Haut-Rizzanese, les périodes de retour du VCN3 et du module sur cette station ne sont plus représentatives de l'ensemble du bassin versant

SUIVI DES DEBITS MOYENS MENSUELS SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE






Le Luri à Piazza**L'Aliso à Padule****Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**






Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti****Le Fango à Galeria**



Le Porto à Ota**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****Le Rizzanèse à Zoza****La Solenzara à Cannicciu**




SUIVI DES DEBITS D'ETIAGE SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE

Le Luri à Piazza**Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**


Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti**




Le Liamone à Truggia




La Gravone à Peri





Le Taravo à Abra



Le Rizzanèse à Zoza





Données piézométriques du district Corse

Mai 2015


Département	Nom de l'aquifère	Code BSS	Mode de gisement	Classe fréquent.	Evolution récente	Commentaires hydro
				codes 1-5	codes B, S ou H	
2B	Nappe alluviale du Meria à Meria	11024X0113	Libre	3	B	La vidange de l'aquifère alluvial de Meria est désormais bien amorcée. Le niveau est en baisse depuis avril. Il se maintenait au-dessus de la normale jusque-là mais passe équivalent à la normale en mai.
2B	Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia	11071X0062	Libre	2	B	Le niveau de la nappe alluviale du Bevinco poursuit sa baisse amorcée en avril, traduisant le début de la vidange de l'aquifère. Le niveau se maintient inférieur à la normale.
2B	Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio	11038X0105	Libre	4	B	Le niveau de la nappe alluviale de la Strutta est en baisse mais se maintient supérieur à la normale encore en mai. La vidange de l'aquifère est bien amorcée mais la recharge dont il a bénéficié en février et mars assure un taux de remplissage relativement élevé pour la saison.
2B	Nappe alluviale de la Bravone à Linguizzetta	11156X0009	Libre	4	B	A la faveur des importantes précipitations de la fin de l'hiver, le niveau de la nappe alluviale de la Bravone se maintient au-dessus de la normale. Il est néanmoins en baisse, la vidange de l'aquifère ayant débuté.
2B	Nappe alluviale du Golo à Lucciana	11076X0086	Libre	2	B	Le niveau de la nappe alluviale du Golo, qui se maintenait très au-dessus de la normale depuis avril, passe au-dessus de la normale pour ce mois de mai. Il est en baisse, la vidange de l'aquifère étant amorcée.
2A	Nappe alluviale du Liamone à Coggia	11172X0119	Libre	2	B	Le niveau de la nappe alluviale du Liamone qui était équivalent à la normale en avril est passé en-dessous de la normale en mai, malgré l'épisode pluvieux de fin avril qui l'a sensiblement fait remonter. La vidange estivale de l'aquifère est amorcée.

En mai, la situation piézométrique de la région apparaît contrastée. Globalement le niveau des nappes est dans la normale à l'est, à la faveur des abondantes précipitations sur le secteur à la fin de l'hiver, et il est en-dessous de la normale à l'ouest. La vidange estivale des aquifères, marquée par la baisse généralisée des niveaux des nappes, est amorcée.


Légende des classes fréquentielles	
très inférieur à la normale : code 1	niveau moyen mensuel inférieur ou égal à la décennale sèche du même mois (quantile 10 %)
inférieur à la normale : code 2	niveau moyen mensuel supérieur à la décennale sèche (quantile 10 %) et inférieur ou égal au quantile 40 % du même mois
niveau normal : code 3	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 40 % et inférieur au quantile 60 % du même mois
supérieur à la normale : code 4	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 60 % et inférieur au quantile 90 % du même mois
très supérieur à la normale : code 5	niveau moyen mensuel supérieur ou égal à la décennale humide du même mois (quantile 90 %)
Légende des codes < évolution récente >	
code H	niveau en hausse
code S	niveau stable
code B	niveau en baisse

Evolution des niveaux piézométriques mensuels


Nappe alluviale du Méria à Méria
(37 années de données)




Nappe alluviale de La Strutta à Patrimonio
(36 années de données)




Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia
(28 années de données)




Nappe alluviale du Golo à Lucciana
(17 années de données)



Nappe alluviale de La Bravona à Linguizzetta
(25 années de données)



Nappe alluviale du Liamone à Coggia
(26 années de données)




Davantage d'informations détaillées sont accessibles sur le site hébergeant la Banque du Sous-Sol (<http://www.infoterre.fr>) et le Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (<http://www.adès.eaufrance.fr>), et en utilisant, pour les aquifères figurant ici, les codes BSS indiqués.

4° - RESSOURCES STOCKEES


4.1. Retenues EDF :

Barrages EDF							
Ouvrage (Mm3)	Capacité maximale	Volume stocké le					
		30-sept-14	31-oct-14	30-nov-14	31-déc-14	31-janv-15	28-févr-15
Tolla (Prunelli)	32.000	18.222	17.616	22.758	24.709	24.359	19.470
Calacuccia (Golo)	25.000	8.634	6.725	16.171	18.232	18.243	16.342
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	0.200	0.137	1.617	1.266	1.290	1.054
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.652	0.548	0.630	0.826	0.769	0.716
		31-mars-15	30-avr-15	31-mai-15	30-juin-15	31-juil-15	31-août-15
Tolla (Prunelli)	32.000	22.311	29.925	31.181			
Calacuccia (Golo)	25.000	21.774	21.841	22.340			
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	1.347	0.766	1.250			
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.860	0.666	0.865			


TOLLA sur le PRUNELLI : électricité, irrigation, eau potable




CALACUCCIA sur le GOLO : électricité, irrigation, eau potable



SAMPOLO sur le FIUM'ORBO : électricité, irrigation, eau potable








RIZZANESE sur le rizzanese







4.2. Retenues OEHC :

Barrages et réserves OEHC								
Ouvrage (Mm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume stocké le					
			29-sept-14	03-nov-14	01-déc-14	29-déc-14	02-févr-15	02-mars-15
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	11 900	11 000	10 100	15 900	27700	42000
Padule	Région bastiaise	1.900	1.226	1.148	1.394	1.450	1.720	1.900
Codole	Balagne	6.600	4.129	3.628	3.739	4.129	4.492	6.123
Alesani	P.O.	10.550	2.560	0.269*	4.200	6.099	5.645	10.530
Peri	P.O.	2.950	0.719	0.264	0.199	0.141	0.938	1.612
Bacciana	P.O.	2.350	1.593	0.150	0.248	0.260	0.272	0.567
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	1.273	1.102	0.599	0.854	2.120	2.754
Alzitone	P.O.	5.622	0.552	0.186	0.272	0.310	1.482	2.877
Ospedale	Sud	3.251	1.290	0.538	0.519	0.957	1.356	2.113
Ortolo	Sud	2.920	1.622	1.225	1.744	2.840	2.345	2.920
Figari	Sud	5.714	3.363	3.170	3.088	3.198	3.170	4.010
			30-mars-15	04-mai-15	01-juin-15			
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	47500	47500				
Padule	Région bastiaise	1.900	1.900	1.900	1.810			
Codole	Balagne	6.600	6.600	6.600	6.551			
Alesani	P.O.	10.550	10.530	10.530	9.814			
Peri	P.O.	2.950	1.974	1.974	1.961			
Bacciana	P.O.	2.350	0.850	1.340	2.030			
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	3.352	3.761	3.651			
Alzitone	P.O.	5.622	4.658	5.622	5.559			
Ospedale	Sud	3.251	3.184	3.233	3.202			
Ortolo	Sud	2.920	2.920	2.716	2.604			
Figari	Sud	5.714	5.206	5.426	5.082			











ORTOLO : électricité, irrigation



FIGARI : irrigation, eau potable



5° - OBSERVATOIRE NATIONAL DES ETIAGES




Tableau récapitulatif des campagnes d'observations de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Département : Corse-du-Sud

Commentaire sur la campagne n°1 : Indice : 10.0

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2A000001	Le Lonca au sentier montant à la prise d'eau	OTA	Ruisseau de Lonca	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000002	Le Dardo au stade de Piana	PIANA	Ruisseau de Dardo	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000003	Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni	CARGESE	Rivière Chiuni	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000004	La rivière de Sagone entre le ruisseau de Cesara et le ruisseau de Cammerinu	VICO	Rivière de Sagone	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000005	Le Pantanu au pont du hameau de Costarella	VERO	Ruisseau de Pantanu	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000006	L'Ese au pont de Zigitoli	BASTELICA	Rivière d'Ese	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000007	Ruisseau de Chiova au pont de la RD 26	AZILONE-AMPAZA	Ruisseau u Flumicellu	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2A000008	Le Barbalato après sa confluence avec le ruisseau de Forai	SAMPOLO	Ruisseau de Barbalato	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000009	Le Baraci au pont de Fietta	FOZZANO	Rivière Baraci	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000010	Le Fiumicicoll entre le ruisseau de Tundu et le ruisseau de San Polu	SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO	Rivière u Fiumicicoll	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000011	L'Orgone au bout de la piste de la carrière	SOTTA	Ruisseau d'Orgone	26/05/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000012	L'Osù au pont de l'ancienne voie ferrée	LECCE	L'Osù	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000013	Le Cavu au pont de Furcilella	CONCA	Rivière u Cavu	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000014	Le Tarcu au pont de la RD 168	CONCA	Rivière de Tarcu	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000015	La Favone sur la piste DFCI à l'amont de la confluence avec le Bararecciu	SARI-SOLENZARA	Rivière de Favone	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
B000002	Le Luri au pont de Casanova	LURI	Ruisseau de Luri	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000003	Le ruisseau de Pietracorbara après sa confluence avec le ruisseau de Piscine	PIETRACORBARA	Ruisseau de Pietracorbara	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000004	Le Bevinco au passage à gué de la salle des fêtes	BIGUGLIA	Le Bevinco	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000005	Le Bevinco au pont de Biagione	MURATO	Le Bevinco	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000006	L'Aliso au passage à gué de Ghinacciu	PIEVE	L'Aliso	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000007	L'Ostriconi au pont de Trepide	NOVELLA	L'Ostriconi	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000008	Le ruisseau de San Clemente au pont génols du sentier montant à Belgodere	OCCHIATANA	Ruisseau de San Clemente	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000009	Le fiume di Regino au moulin de Pietrallu	FELICETO	Flume di Regino	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000010	Le Flume Seccu au pont de la RD 151	CALENZANA	Ruisseau u Flume Seccu	26/05/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
B000011	La Figarella au pont de la Figarella	CALENZANA	La Figarella	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000012	La Tartagine au pont de la RD 547 au hameau de Piana	CASTIFAO	Rivière de Tartagine	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000013	L'Ancino au pont de la RD 18	CASTIGLIONE	Ruisseau de Bormalinco	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
B000014	Le Zincajo au pont de la RD 14 à l'amont du hameau de Pincio	FAVALELLO	Ruisseau de Zincajo	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000015	Le Minuto aux bergeries de Bisciani	POGGIO-DI-VENACO	Ruisseau de Minuto	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000016	La Bravona à l'amont de la station de pompage	LINGUIZZETTA	Rivière de Bravona	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000017	Le Tagnone au pont de la RD 443 à l'aval du hameau d'Aghione	AGHIONE	Le Tagnone	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000018	Le Varagno au pont de Cotti	POGGIO-DI-NAZZA	Ruisseau de Varagno	26/05/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Les informations sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques sont consultables sur <http://www.corse.eaufrance.fr/index.php>
Des informations environnementales plus globales et sous forme cartographique sont consultables sous <http://observatoire.oec.fr/index.php>