

Situation hydroclimatique en Corse pour le mois de JUIN 2015

La présente note est établie grâce à la collaboration active des services gestionnaires de réseaux de mesure et d'ouvrages hydrauliques : Météo-France, INRA San Giuliano, BRGM, EDF-GDF, OEHC, ONEMA et DREAL Corse. Elle concerne l'année hydrologique débutant du 1^{er} septembre 2014 au 1^{er} septembre 2015 et présente un état des lieux pour le mois de JUIN 2015. Les données présentées sont susceptibles d'encore évoluer selon les informations complémentaires et traitements postérieurs à la date de publication.

Les notes mensuelles hydroclimatologiques sont consultables via le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, <http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/>, onglet « Nature, Eau et Paysage », « Eau et milieux aquatiques », « Gestion de la ressource en eau », « Eaux brutes », « Surveillance quantitative des eaux ».

RESUME :

Les cumuls et rapports à la normale de juin sont contrastés.

Ils sont le plus souvent excédentaires dans le centre de la Corse du Sud et dans la Castagniccia, sur la moitié occidentale de la Haute-Corse et dans le secteur montagneux de l'île. En revanche, ils sont déficitaires sur le pourtour littoral allant de Cargèse à Aléria (en passant par Bonifacio), ainsi qu'au Cap Corse et vers le Monte San Petrone.

La situation hydrologique au mois de juin s'est légèrement améliorée par rapport à celle de mai. Après un début de mois sec, les orages de la mi-juin ont provoqué des crues sur la majorité des cours d'eau ralentissant ainsi la décharge en cours. Le bilan mensuel du Fium'Orbu demeure cependant très sec.

Le niveau des nappes suivies de la région est à la baisse, traduisant la poursuite de la vidange estivale des aquifères. La situation des nappes est hétérogène : à l'ouest les niveaux sont globalement en-dessous des normales tandis qu'ils sont dans la normale voire au-dessus de la normale à l'est, exceptée la nappe du Bevinco.

La majorité des niveaux des retenues EDF se trouve en position moyenne à haute, sauf le barrage de Sampolo sur le Fium'Orbu, qui présentait une légèrement remontée en mai et qui a désormais atteint son minimum. Dans le même secteur, la retenue OEHC de Bacciana, malgré une légère remontée en mai se situe toujours très en-dessous de la moyenne, et celle de Teppe Rosse est en dessous de son minimum.

La campagne d'observations du réseau ONDE de l'ONEMA renvoie pour le mois de juin des niveaux visibles acceptables sur tout le réseau pour le mois de Juin.

1° PLUVIOMETRIE

Commentaires rédigés le 3 juillet 2015

JUIN 2015

Les cumuls et rapports à la normale de juin :

Les cumuls sont contrastés, ils vont :

- de 50 à 100 mm dans le centre de l'île et en Castagniccia
- de 10 à 20 mm sur l'extrémité au sud de l'île
- de 20 à 50 mm partout ailleurs.

Ils sont le plus souvent excédentaires, représentant 50 à 100 % d'excédent localement comme dans le centre de la Corse du Sud et dans la Castagniccia et de 0 à 50 % sur la moitié occidentale de la Haute-Corse et dans le secteur montagneux de l'île. En revanche, ils sont déficitaires avec des déficits de 0 à 25 % sur le pourtour littoral allant de Cargèse à Aléria (en passant par Bonifacio), ainsi qu'au Cap Corse et vers le Monte San Petrone.

Les rapports à la normale depuis le 1^{er} septembre :

Les cumuls sont contrastés, déficitaires de 0 à 25 % dans la Corse du Sud et de 25 à 50 % sur la frange côtière du Filosorma aux Agriate. Ils sont par contre excédentaires de 0 à 50 % le plus souvent sur la majeure partie de la Haute-Corse (hors frange côtière du Filosorma aux Agriate et dans la Plaine Orientale). Très localement, dans le Nebbio et le centre de la Haute-Corse, les excédents sont de 50 à 100 %.


Pluies efficaces (Pluies – ETR) de juin :

Les bilans sont presque partout négatifs de 0 à -25 mm (sauf dans le secteur de Bastia, sur la frange côtière du Filosorma aux Agriate et très localement dans le centre de la Corse du Sud où ils sont de 0 à +25 mm). Dans le secteur du Monte Renoso, en revanche, ils varient de -25 à -50 mm.


Pluies efficaces (Pluies – ETR) depuis le 1^{er} septembre :

Les bilans sont partout positifs, allant de +50 à +100 mm sur une étroite frange littorale allant de Calvi aux Agriate, de +100 à +400 mm sur la bande littorale allant de Calvi à la Plaine Orientale en passant par le sud, de +400 à +1000 mm partout ailleurs avec très localement en montagne des zones allant de +750 à +1000 mm (vers le Monte Cinto et le Monte Rotondo).


Corse Cumul de précipitations Juin 2015




Corse Rapport à la normale 1981/2010 des précipitations Juin 2015




Corse
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul de précipitations
De Septembre 2014 à Juin 2015




Corse
Cumul de pluies efficaces
Juin 2015



Corse
Indice d humidité des sols
le 1 Juillet 2015



Corse
Ecart pondéré à la normale 1981/2010 de l'indice d'humidité des sols
le 1 Juillet 2015



2° ECOULEMENTS DE SURFACE

Hydrologie :

La situation au mois de juin s'est notablement améliorée par rapport à celle de mai. Après un début de mois sec, les orages de la mi-juin ont provoqué des crues sur la majorité des cours d'eau ralentissant ainsi la décharge en cours.

On relève donc, pour les VCN3, débit minimum sur 3 jours consécutifs :

- du Cap-Corse et région bastiaise des débits en occurrence humide ou moyenne,
- du Golo, une situation qui s'améliore et passe en occurrence médiane dans tous les secteurs,
- de la plaine orientale un maintien en tendance humide pour le Fium'Alto et passage en occurrence médiane pour la Bravone. Malgré une légère amélioration de la situation sur le Fium'Orbo qui passe d'occurrence très sèche à légèrement sèche pour le VCN3, le QMM quant à lui met en évidence une situation très sèche pour un mois de juin,
- du Tavignano une amélioration des débits qui passent d'occurrence très sèche à légèrement sèche dans tous les secteurs y compris la Restonica qui présentait une valeur record en mai.,
- de l'Ouest Balagne à la région ajaccienne des débits médian sur l'ensemble des cours d'eau. La situation s'est notamment améliorée sur le Liamone et le Porto,
- Du Sud une légèrement amélioration des débits qui se situent tous dans des occurrences médiane. Même le Rizzanese, influencé par le barrage, passe d'une occurrence « exceptionnellement sèche » à très sèche.

Il est à noter que les très fortes températures de fin juin début juillet, si elles venaient à se poursuivre, conjuguées avec l'absence de précipitation risquent de détériorer rapidement cette situation au mois de juillet.

*Carte de situation hydrologique
du 01/06/2015 au 30/06/2015
(périodes de retour)*

QM = Débit moyen

Von3 = Débit moyen de 3 jours consécutifs de basses eaux

QIX = Débit instantané maximal le plus fort

Station hydrométrique

Barrage ou réserve



Paramètre Période de retour (ans) Tendance


Qm		> 20 H	excep. humide
		10 H à 20 H	très humide
		5 H à 9 H	humide
		4 S à 4 H	moyen
		5 S à 9 S	légèrement sec
		10 S à 20 S	très sec
		> 20 S	excep. sec

Von3		< 2	humide
		2 à 4	médian
		5 à 9	légèrement sec
		10 à 20	très sec
		> 20	excep. sec

Qix		> 20	très rare
		10 à 20	rare
		4 à 9	moyenne
		2 à 3	d'ordre annuel
		< 2	inf. à annuel

Absence de données

0 10 20 30 Kilomètres



Cours d'eau	Station (*)	Secteur	VCN 3 en juin-15	T (an)	min connu du VCN3 de Juin.	QMM en juin-15		min connu du QMM de Juin.	10% du module (**)	QMNA5
Aliso	Padule (39)	Cap-Corse								
Luri	Campo+Piazza (40)	et région	0.041	4 H	0	0.057	3 H	0.000	0.020	0.002
Bevinco	Lancone (51)	Bastiaise	0.178	3 H	0.021	0.237	2 S	0.039	0.063	0.036
Golo	Albertacce (32)	Golo	0.404	2 S	0.131	1.090	2 S	0.324	0.305	0.150
Asco	Pte-Leccia (31)	Golo	0.734	3 S	0.205	2.150		0.811	0.51	0.087
Golo	Barchetta (50)	Golo	2.750	3 S	1.100	5.390	3 S	2.110	1.480	1.100
Fium'Alto	Acitaja (51)	P.O	0.536	3 H	0.110	0.680	2 H	0.176	0.133	0.140
Bravone	Tallone (49)	P.O	0.192	3 S	0.022	0.490	3 H	0.029	0.081	0.082
Fium'Orbo	Ghi.+Samp. (50)	P.O	0.749	8 S	0.524	1.050	17 S	1.040	0.368	0.360
Restonica	Corte (4)	Tavignano	0.418	5 S	0.259	0.807	7 S	0.676		
Vecchio	Noceta (51)	Tavignano	0.707	5 S	0.414	1.510	5 S	0.718	0.486	0.260
Tavignano	Antisan.2+3 (43)	Tavignano	1.520	6 S	1.14	3.040	7 S	2.250	1.150	0.650
Fango	Galeria (35)	Ouest de	0.194	3 S	0.06	0.786	2 H	0.192	0.217	0.044
Porto	Ota (16)	Balagne à	0.248	3 S	0.115	1.220	4 H	0.212	0.294	0.110
Liamone	Truggia (42)	région	1.190	3 S	0.463	3.130	2 S	0.872	0.944	0.430
Gravone	Péri+Cuttoli (45)	ajaccienne	0.762	2 H	0.137	1.820	2 S	0.402	0.535	0.250
Taravo	Pt.d'Abra (45)	Sud	1.770	4 S	0.986	2.480	5 S	1.600	0.726	0.940
Rizzanese	Pt.de Zoza (45)	Sud	0.497	8 S	0.300	0.514	25 S	0.514	0.361	0.360
Solenzara	Can.+Tafo. (31)	Sud	0.253	3 S	0.120	0.372	4 S	0.209	0.233	0.130
Ortolo	Vignalella (15)	Sud	0.055	2 H	0.017	0.088	3 S	0.350	0.038	0.011

LES DÉBITS SONT DONNÉS EN m3/s

mise à jour des débits de référence : janvier 2013

VCN 3 = débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs dans la période considérée

en rouge = valeur record ou record égalé

en gras = valeur remarquable

T (an) : période de retour de référence S = sèche ou H = humide

QIX = débit instantané maximum de crue







QMM = débit moyen du mois, représentatif du volume mensuel écoulé







module = débit moyen interannuel







(*) commune ou lieu-dit et durée de la chronique hydrométrique


(**) suite à la mise en service du barrage sur le Haut-Rizzanese, les périodes de retour du VCN3 et du module sur cette station ne sont plus représentatives de l'ensemble du bassin versant

SUIVI DES DEBITS MOYENS MENSUELS SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE






Le Luri à Piazza**L'Aliso à Padule****Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**






Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti****Le Fango à Galeria**







Le Porto à Ota**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****Le Rizzanèse à Zoza****La Solenzara à Cannicciu**





SUIVI DES DEBITS D'ETIAGE SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE

Le Luri à Piazza**Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**



**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****Le Rizzanèse à Zoza**

La Solenzara à Cannicciu**L'Ortolo à Vignalella**

Données piézométriques du district Corse

Juin 2015


Département	Nom de l'aquifère	Code BSS	Mode de gisement	Classe fréquent.	Evolution récente	Commentaires hydro
				codes 1-5	codes B, S ou H	
2B	Nappe alluviale du Meria à Meria	11024X0113	Libre	3	B	La vidange estivale de l'aquifère alluvial du Meria se poursuit en juin. En l'absence de précipitations, le niveau est en baisse depuis avril. Il se maintient cependant équivalent à la normale.
2B	Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia	11071X0062	Libre	2	B	La vidange de l'aquifère alluvial du Bevinco se poursuit en juin. Les orages de mi-juin n'ont eu qu'un effet très limité et n'ont pas engendré de recharge marquée de l'aquifère. Le niveau de cette nappe se maintient ainsi inférieur à la normale.
2B	Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio	11038X0105	Libre	3	B	Le niveau de la nappe alluviale de la Strutta poursuit sa baisse. Les orages de la mi-juin ont engendré une sensible remontée du niveau avant que la vidange ne reprenne rapidement. La nappe se situe équivalente à la normale.
2B	Nappe alluviale de la Bravone à Linguizzetta	11156X0009	Libre	4	B	A la faveur des importantes précipitations de la fin de l'hiver, le niveau de la nappe alluviale de la Bravone se maintient au-dessus de la normale. La vidange estivale de l'aquifère est néanmoins en cours. Une sensible remontée du niveau a été observée mi-juin suite aux orages, mais la tendance se maintient à la baisse.
2B	Nappe alluviale du Golo à Lucciana	11076X0086	Libre	4	B	Le niveau de la nappe alluviale du Golo poursuit sa baisse mais il se maintient au-dessus de la normale depuis mai à la faveur de la recharge importante dont a bénéficié l'aquifère à la fin de l'hiver.
2A	Nappe alluviale du Liamone à Coggia	11172X0119	Libre	2	B	La vidange estivale de l'aquifère alluvial du Liamone se poursuit. Le niveau de la nappe est sensiblement remonté à la mi-juin suite aux orages qui se sont produits sur le bassin versant, mais la vidange a rapidement repris. Le niveau de la nappe se maintient en-dessous de la normale.

En juin, la situation piézométrique de la région apparaît contrastée. Globalement le niveau des nappes est dans la normale à l'est, exceptée la nappe du Bevinco, à la faveur des abondantes précipitations sur le secteur à la fin de l'hiver, et il est en-dessous de la normale à l'ouest. La vidange estivale des aquifères, marquée par la baisse généralisée des niveaux des nappes, se poursuit. Les orages de la mi-juin qui ont principalement affecté les reliefs de l'île ont engendré de sensibles remontées de niveau sur la majorité des nappes suivies, mais la recharge a été très limitée et la vidange a rapidement repris.


Légende des classes fréquentielles	
très inférieur à la normale : code 1	niveau moyen mensuel inférieur ou égal à la décennale sèche du même mois (quantile 10 %)
inférieur à la normale : code 2	niveau moyen mensuel supérieur à la décennale sèche (quantile 10 %) et inférieur ou égal au quantile 40 % du même mois
niveau normal : code 3	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 40 % et inférieur au quantile 60 % du même mois
supérieur à la normale : code 4	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 60 % et inférieur au quantile 90 % du même mois
très supérieur à la normale : code 5	niveau moyen mensuel supérieur ou égal à la décennale humide du même mois (quantile 90 %)
Légende des codes < évolution récente >	
code H	niveau en hausse
code S	niveau stable
code B	niveau en baisse

Evolution des niveaux piézométriques mensuels


Nappe alluviale du Méria à Méria
(37 années de données)




Nappe alluviale de La Strutta à Patrimonio
(36 années de données)




Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia
(28 années de données)




Nappe alluviale du Golo à Lucciana
(17 années de données)



Nappe alluviale de La Bravona à Linguizzetta
(25 années de données)



Nappe alluviale du Liamone à Coggia
(26 années de données)




Davantage d'informations détaillées sont accessibles sur le site hébergeant la Banque du Sous-Sol (<http://www.infoterre.fr>) et le Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (<http://www.adès.eaufrance.fr>), et en utilisant, pour les aquifères figurant ici, les codes BSS indiqués.

4° - RESSOURCES STOCKEES


4.1. Retenues EDF :

Barrages EDF							
Ouvrage (hm3)	Capacité maximale	Volume stocké le					
		30-sept-14	31-oct-14	30-nov-14	31-déc-14	31-janv-15	28-févr-15
Tolla (Prunelli)	32.000	18.222	17.616	22.758	24.709	24.359	19.470
Calacuccia (Golo)	25.000	8.634	6.725	16.171	18.232	18.243	16.342
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	0.200	0.137	1.617	1.266	1.290	1.054
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.652	0.548	0.630	0.826	0.769	0.716
		31-mars-15	30-avr-15	31-mai-15	30-juin-15	31-juil-15	31-août-15
Tolla (Prunelli)	32.000	22.311	29.925	31.181	30.562		
Calacuccia (Golo)	25.000	21.774	21.841	22.340	22.051		
Sampolo (Fium'Orbo)	1.600	1.347	0.766	1.250	1.301		
Rizzanese (Rizzanese)	1.271	0.860	0.666	0.865	0.887		


TOLLA sur le PRUNELLI : électricité, irrigation, eau potable




CALACUCCIA sur le GOLO : électricité, irrigation, eau potable



SAMPOLO sur le FIUM'ORBO : électricité, irrigation, eau potable








RIZZANESE sur le rizzanese







4.2. Retenues OEHC :

Barrages et réserves OEHC								
Ouvrage (hm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume stocké le					
			29-sept-14	03-nov-14	01-déc-14	29-déc-14	02-févr-15	02-mars-15
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	11 900	11 000	10 100	15 900		
Padule	Région bastiaise	1.900	1.226	1.148	1.394	1.450	1.720	1.900
Codole	Balagne	6.600	4.129	3.628	3.739	4.129	4.492	4.932
Alesani	P.O.	10.550	2.560	0.269*	4.200	6.099	5.645	10.530
Peri	P.O.	2.950	0.719	0.264	0.199	0.141	0.938	1.612
Bacciana	P.O.	2.350	1.593	0.150	0.248	0.260	0.272	0.567
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	1.273	1.102	0.599	0.854	2.120	2.754
Alzitone	P.O.	5.622	0.552	0.186	0.272	0.310	1.482	2.877
Ospedale	Sud	3.251	1.290	0.538	0.519	0.957	1.356	2.113
Ortolo	Sud	2.920	1.622	1.225	1.744	2.840	2.345	2.920
Figari	Sud	5.714	3.363	3.170	3.088	3.198	3.170	4.010
			30-mars-15	04-mai-15	01-juin-15	29-juin-15		
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	47500	47500	47500	40000		
Padule	Région bastiaise	1.900	1.900	1.900	1.810	1.675		
Codole	Balagne	6.600	6.600	6.600	6.551	5.832		
Alesani	P.O.	10.550	10.530	10.530	9.814	8.202		
Peri	P.O.	2.950	1.974	1.974	1.961	1.954		
Bacciana	P.O.	2.350	0.850	1.340	2.030	1.990		
Teppe-Rosse	P.O.	4.350	3.352	3.761	3.651	3.090		
Alzitone	P.O.	5.622	4.658	5.622	5.559	5.111		
Ospedale	Sud	3.251	3.184	3.233	3.202	2.916		
Ortolo	Sud	2.920	2.920	2.716	2.604	2.420		
Figari	Sud	5.714	5.206	5.426	5.082	4.527		











ORTOLO : électricité, irrigation



FIGARI : irrigation, eau potable



5° - OBSERVATOIRE NATIONAL DES ETIAGES




Tableau récapitulatif des campagnes d'observations de la période du 01/06/2015 au 31/12/2015

Département : Corse-du-Sud

Commentaire sur la campagne n°2 :							Indice : 10.0
Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2A000001	Le Lonca au sentier montant à la prise d'eau	OTA	Ruisseau de Lonca	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000002	Le Dardo au stade de Piana	PIANA	Ruisseau de Dardo	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000003	Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni	CARGESE	Rivière Chiuni	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000004	La rivière de Sagone entre le ruisseau de Cesara et le ruisseau de Cammerinu	VICO	Rivière de Sagone	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000005	Le Pantanu au pont du hameau de Costeglia	VERO	Ruisseau de Pantanu	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000006	L'Ese au pont de Zipitoli	BASTELICA	Rivière d'Ese	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000007	Ruisseau de Chiova au pont de la RD 26	AZILONE-AMPAZA	Ruisseau u Fiumicellu	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2A000008	Le Barbalato après sa confluence avec le ruisseau de Foroli	SAMPOLO	Ruisseau de Barbalato	25/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2A000009	Le Baraci au pont de Filetta	FOZZANO	Rivière Baraci	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000010	Le Fiumicicoli entre le ruisseau de Tunau et le ruisseau de San Polu	SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO	Rivière u Fiumicicoli	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000011	L'Orgone au bout de la piste de la carrière	SOTTA	Ruisseau d'Orgone	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000012	L'Osu au pont de l'ancienne voie ferrée	LECCI	L'Osu	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000013	Le Cavu au pont de Purcilella	CONCA	Rivière u Cavu	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000014	Le Tarcu au pont de la RD 168	CONCA	Rivière de Tarcu	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2A000015	La Favone sur la piste DFCI à l'amont de la confluence avec le Barrarecciu	SARI-SOLENZARA	Rivière de Favone	25/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	

Département : Haute-Corse

Commentaire sur la campagne n°2 :						Indice : 10.0	
Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000001	Le Fium Albino au pont de la RD 333	PATRIMONIO	Fium'Albino	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000002	Le Luri au pont de Casanova	LURI	Ruisseau de Luri	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000003	Le ruisseau de Pietracorbara après sa confluence avec le ruisseau de Piscine	PIETRACORBARA	Ruisseau de Pietracorbara	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000004	Le Bevinco au passage à gué de la salle des fêtes	BIGUGLIA	Le Bevinco	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000005	Le Bevinco au pont de Bigomo	MURATO	Le Bevinco	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000006	L'Aliso au passage à gué de Ghiuncaia	PIEVE	L'Aliso	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000007	L'Ostriconi au pont de Trepide	NOVELLA	L'Ostriconi	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000008	Le ruisseau de San Clemente au pont génois du sentier montant à Belgodere	OCCHIATANA	Ruisseau de San Clemente	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000009	Le fiume di Regino au moulin de Pietrali	FELICETO	Fiume di Regino	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000010	Le Fiume Seccu au pont de la RD 151	CALENZANA	Ruisseau u Fiume Seccu	23/06/2015	Écoulement visible faible(1f)	Écoulement visible(1)	
2B000011	La Figarella au pont de la Figarella	CALENZANA	La Figarella	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000012	La Tartagine au pont de la RD 547 au hameau de Piana	CASTIFAO	Rivière de Tartagine	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000013	L'Ancino au pont de la RD 18	CASTIGLIONE	Ruisseau de Bomalino	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000014	Le Zincajo au pont de la RD 14 à l'amont du hameau de Pinello	FAVALELLO	Ruisseau de Zincajo	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	

Les informations sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques sont consultables sur <http://www.corse.eaufrance.fr/index.php>
 Des informations environnementales plus globales et sous forme cartographique sont consultables sous <http://observatoire.oec.fr/index.php>

Code de la station	Nom de la station	Commune	Cours d'eau	Date de l'observation	Modalité d'écoulement (Typologie départementale)	Modalité d'écoulement (Typologie nationale)	Commentaire
2B000015	Le Minuto aux bergeries de Ricciani	POGGIO-DI-VENACO	Ruisseau de Minuto	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000016	La Bravona à l'amont de la station de pompage	LINGUIZZETTA	Rivière de Bravona	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000017	Le Tagnone au pont de la RD 443 à l'aval du hameau d'Aghione	AGHIONE	Le Tagnone	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	
2B000018	Le Varagno au pont de Coti	POGGIO-DI-NAZZA	Ruisseau de Varagno	23/06/2015	Écoulement visible acceptable(1a)	Écoulement visible(1)	