

Situation hydrométéorologique en Corse pour le mois d'AVRIL 2019

La présente note est établie grâce à la collaboration active des services gestionnaires de réseaux de mesure et d'ouvrages hydrauliques : Météo-France, INRA San Giuliano, BRGM, EDF-GDF, OEHC, AFB et DREAL Corse.

Elle concerne la nouvelle année hydrologique du 1^{er} septembre 2018 au 1^{er} septembre 2019 et présente un état des lieux pour le mois d'avril. Les données présentées sont susceptibles d'encore évoluer selon les informations complémentaires et traitements postérieurs à la date de publication.

Les notes mensuelles hydrométéorologiques sont consultables via le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, <http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/>, onglet « Nature, Eau et Paysage », « Eau et milieux aquatiques », « Gestion de la ressource en eau », « Eaux brutes », « Surveillance quantitative des eaux ».

RESUME :

Les cumuls pluviométriques du mois d'avril les plus importants entre 75 à 150 mm ont été relevés au Cap Corse, vers le monte San-Petrone, dans la majeure partie de la Corse du Sud (hormis la bande littorale orientale) et le relief de la Haute-Corse. Partout ailleurs ils sont plus modestes entre 20 et 75 mm.

Les rapports à la normale depuis le 1er septembre :

Sur 8 mois, les cumuls de précipitations sont assez conformes globalement, tantôt excédentaires mais très localement (de 0 à 50 % dans la Casinca, la Castagniccia et vers le monte San Petrone), tantôt déficitaires de 0 à 50 % sur la majeure partie de l'île (de 25 à 50 % localement sur la frange littorale de la Corse du Sud allant de la Cinarca jusqu'aux Bouches de Bonifacio, et de 0 à 25 % sur la majeure partie de la Corse du Sud, dans la Plaine orientale et sur une large bande littorale allant du Filosorma aux Agriate).

Les pluies d'avril n'ont pas été suffisantes pour mettre un terme à la sécheresse qui s'est amorcée dès le début de l'hiver et qui se poursuit au printemps. On relève des débits mensuels et des débits d'étiage très secs à exceptionnellement secs dans la majorité des secteurs. Le secteur du Cap Corse à la région bastiaise est le moins impacté avec des valeurs qui restent médianes, comme dans le sud sur l'Ortolo et en Balagne sur le Fango ; de même que dans la partie nord de la plaine orientale sur la Bravone et le Fium'Alto. Les autres cours d'eau affichent des débits mensuels très secs à exceptionnellement secs pouvant être supérieurs ou égaux à des valeurs record comme sur le Fium'Orbo où la cinquantennale sèche est franchie. Elle est atteinte sur le Golo à Albertacce, le Vecchio et le Taravo. Ailleurs, les débits mensuels ont souvent dépassé la décennale, la vicennale et la trentennale.

La situation hydrique des nappes de la région est hétérogène en avril. Les épisodes pluvieux qui ont affecté la région dans le courant du mois ont permis la recharge ponctuelle des aquifères, mais ces apports n'ont pas suffi à rétablir un état de recharge dans la normale des nappes de certains secteurs. Ainsi, globalement, les nappes de la plaine de la Marana-Casinca et de la Plaine orientale présentent des niveaux en-dessous de la normale au 1er mai tandis qu'ailleurs ils sont dans la normale.

Les barrages EDF du Prunelli et de Sampolo sont pleins. Ceux de Calacuccia et du Rizzanese se situent dans la moyenne.

En ce qui concerne les retenues OEHC, hormis les retenues de Peri et de Bacciana qui affichent des courbes dans la moyenne. Toutes les autres sont à leur maximum.

1° PLUVIOMÉTRIE**BULLETIN DE SUIVI HYDROLOGIQUE Région CORSE****Avril 2019****Les cumuls pluviométriques d'avril :**

Ils sont :

- de 75 à 150 mm au Cap Corse, vers le monte San-Petrone, dans la majeure partie de la Corse du Sud (hormis la bande littorale orientale) et le relief de la Haute-Corse (dont 100 à 150 mm au Cap corse et de la Cinarca à l'Alta-Rocca, en Corse du Sud)
- de 20 à 75 mm partout ailleurs (dont 20 à 50 mm dans la Plaine Orientale),

Les rapports à la normale d'avril :

Les cumuls mensuels sont le plus souvent déficitaires de 0 à 50 % en Castagniccia, Casinca, sur la majeure partie de la Haute-Corse dans une moindre mesure (hors large bande littorale allant du Filosorma aux Agriate où ils sont conformes à la normale) et l'extrémité sud de l'île voire de 50 à 75 % localement comme dans la plaine Orientale. Toutefois, ponctuellement, ils sont excédentaires (de 0 à 25 %) sur l'étroite frange littorale occidentale de la Corse du Sud jusqu'à l'Ortolo. Ils sont excédentaires ponctuellement de 25 à 50 % au Cap Corse.

Les rapports à la normale depuis le 1er septembre :

Sur 8 mois, les cumuls de précipitations sont assez conformes globalement, tantôt excédentaires mais très localement (de 0 à 50 % dans la Casinca, la Castagniccia et vers le monte San Petrone), tantôt déficitaires de 0 à 50 % sur la majeure partie de l'île (de 25 à 50 % localement sur la frange littorale de la Corse du Sud allant de la Cinarca jusqu'aux Bouches de Bonifacio et de 0 à 25 % sur la majeure partie de la Corse du Sud, dans la Plaine orientale et sur une large bande littorale allant du Filosorma aux Agriate).

Pluies efficaces (Pluies – ETR) d'avril :

Les bilans sont assez conformes :

- positifs de 0 à +50 mm à l'intérieur de la Corse du Sud, au Monte San Petrone, (très ponctuellement de 50 à +75 mm au Cap Corse et vers le relief).
- négatifs de 0 à -25 mm dans les Agriate, la Castagniccia, la Plaine orientale et la frange littorale est de l'île allant de la Castagniccia aux Bouches de Bonifacio, tout en passant par la Plaine Orientale (et l'englobant).

Pluies efficaces (Pluies – ETR) depuis le 1er septembre :

Depuis septembre, sur les 8 mois, les bilans sont positifs partout. Les valeurs les plus fortes sont observées dans le centre de l'île et la Castagniccia avec des valeurs de +400 à +750 mm. Ils sont de +50 à +200 mm sur la frange littorale ouest et de l'extrémité sud de l'île à Solenzara, de +200 à +400 mm partout ailleurs.

Humidité des sols superficiels :


Les sols sont bien humidifiés au Cap Corse, vers le monte San Petrone et sur le relief de l'île, mais beaucoup moins sur sa frange littorale orientale de la Corse du Sud allant des Bouches de Bonifacio à la Plaine orientale.

Ecart à la normale de l'indice d'humidité des sols au 1er mai 2019 :

Les sols ne se sont pas réhydratés globalement, de manière plus marquée encore dans la Plaine orientale, vers les Bouches de Bonifacio et sur l'étroite frange littorale orientale de la Corse du Sud allant de Solenzara à Porto-Vecchio.




Corse
Cumul de précipitations
Avril 2019






Corse
Rapport à la normale 1981/2010 des précipitations
Avril 2019






Corse
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul de précipitations
De Septembre 2018 à Avril 2019






Corse
Cumul de pluies efficaces
De Septembre 2018 à Avril 2019






Corse
Cumul de pluies efficaces
Avril 2019






Corse
Indice d humidité des sols
le 1 Mai 2019





Corse
Ecart pondéré à la normale 1981/2010 de l'indice d'humidité des sols
le 1 Mai 2019



2° ECOULEMENTS DE SURFACE

Hydrologie

Il a plu au mois d'avril, mais pas suffisamment pour mettre un terme à la sécheresse qui s'est amorcée cet hiver et qui se poursuit au printemps. On relève des débits moyens et des débits d'étiage particulièrement secs sur nombre de cours d'eau. Plus en détail on relève dans les secteurs :

- du Cap-Corse à région bastiaise, des débits mensuels médians avec une tendance sèche sur le Bevinco,
- du Golo des écoulements exceptionnellement secs sur le Golo à Albertacce, très secs sur l'Asco et le Golo à Barchetta,
- de la Plaine-Orientale des débits médians sur le Fium'Alto et la Bravone avec une tendance sèche et exceptionnellement secs sur le Fium'Orbo constituant une valeur record ou record égalé,
- du Tavignano des débits exceptionnellement secs sur le Vecchio et très secs sur la Restonica et le Tavignano,
- ouest, de la Balagne à la région ajaccienne des débits médians sur le Fango avec une tendance sèche, légèrement secs sur le Porto, très secs sur le Liamone et exceptionnellement secs sur la Gravone,
- du Sud, des écoulements exceptionnellement secs sur le Taravo, très secs sur la Solenzara et médians sur l'Ortolo.

Cours d'eau	Station (*)	Secteur	VCN 3 Avril 2019	T Avril (an)	min connu du VCN3	QMM Avril 2019	T Avril 2019	min connu du QMM	10% du module (**)	QMNA5
Luri	Campo+Piazza (40 / 20)	Cap et région	0,06	2 H	0.000 (89)	0,18	2 H	0.039 (97)	0,020	0,002
Bevinco	Lancone (51)	Bastiaise	0,37	3 S	0.071 (89)	0,55	4 S	0.257 (97)	0,071	0,038
Golo	Albertacce (32)	Golo	1,05	33 S	1.09 (02)	2,22	50 S	1.87 (97)	0,303	0,140
Asco	Pte-Leccia (31)	Golo	1,21	33 S	0.92 (02)	3,86	13 S	3.08 (02)	0,508	0,074
Golo	Barchetta (50)	Golo	3,95	25 S	3.68 (07)	9,55	17 S	6.94 (97)	1,470	1,100
Fium'Alto	Acitaja (51)	Plaine Orientale	1,07	3 H	0.231 (89)	1,35	2 S	0.359 (77)	0,138	0,140
Bravone	Tallone (49)	Plaine Orientale	0,43	3 S	0.097 (90)	0,62	3 S	0.206 (90)	0,080	0,084
Fium'Orbo	Ghi.+Samp. (50)	Plaine Orientale	1,23	>50 S	1.51 (02)	1,97	>50 S	2.39 (97)	0,373	0,350
Restonica	Corte (4)	Tavignano	0,74	50 S	1.15 (12)	1,78	20 S	2.16 (12)	0,194	0,110
Vecchio	Noceta (51)	Tavignano	1,49	33 S	1.27 (90)	2,72	50 S	2.80 (77)	0,487	0,260
Tavignano	Antisanti3 (19)	Tavignano	2,74	25 S	3.01 (02)	5,83	14 S	5.23 (97)	0,898	0,500
Fango	Galeria (35)	Balagne	0,22	50 S	0.217 (97)	1,64	4 S	0.588 (97)	0,216	0,044
Porto	Ota (16)	Balagne à	0,43	25 S	0.405 (17)	1,27	9 S	0.673 (17)	0,282	0,110
Liamone	Truggia (42)	région	2,09	14 S	1.13 (02)	3,68	25 S	3.33 (17)	0,919	0,460
Gravone	Péri (50)	ajaccienne	1,23	17 S	1.07 (02)	2,10	33 S	2.21 (97)	0,532	0,240
Taravo	Pt.d'Abra (45)	Sud	3,44	13 S	2.48 (90)	4,30	50 S	5.32 (02)	0,722	0,940
Solenzara	Can.+Tafo. (31)	Sud	0,33	50 S	0.36 (97)	0,83	11 S	0.671 (97)	0,240	0,130
Ortolo	Vignalella (15)	Sud	0,10	13 S	0.076 (02)	0,27	4 S	0.123 (97)	0,038	0,013

TOUS LES DEBITS SONT DONNES EN m3/s**mise à jour des débits de référence : juin 2017**

VCN 3 = débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs dans la période considérée

en rouge = valeur record ou record égalé

en gras = valeur remarquable

T (an) : période de retour de référence S = sèche ou H = humide


QIX = débit instantané maximum de crue

QMM = débit moyen du mois, représentatif du volume mensuel écoulé






module = débit moyen interannuel







(*) commune ou lieu-dit et durée de la chronique hydrométrique







(**) échantillonnage mensuel et non annuel








SUIVI DES DEBITS MOYENS MENSUELS SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE







Le Luri à Piazza**Le Bevinco à Lancône****Le Golo à Albertacce****L'Asco à Morosaglia****Le Golo à Barchetta**







Le Fium'Alto à Acitaja**La Bravone à Tallone****Le Fium'Orbo à Sampolo****Le Vecchio à Noceta****Le Tavignano à Antisanti****Le Fango à Galeria**

Le Porto à Ota**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****L'Ortolo à Vignalella****La Solenzara à Cannicciu**

SUIVI DES DEBITS D'ETIAGE SUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE

Le Luri à PiazzaLe Bevinco à LancôneLe Golo à AlbertacceL'Asco à MorosagliaLe Golo à Barchetta



Le Porto à Ota**Le Liamone à Truggia****La Gravone à Peri****Le Taravo à Abra****L'Ortolo à Vignalella****La Solenzara à Cannicciu**

3° - EAUX SOUTERRAINES**Données piézométriques du district Corse****Avril 2019**

Département	Nom de l'aquifère	Code BSS	Mode de gisement	Classe fréquent.	Evolution récente	Commentaires hydro
				codes 1-5	codes B, S ou H	
2B	Nappe alluviale du Meria à Meria	11024X0113	Libre	3	B	Le niveau moyen mensuel d'avril de la nappe alluviale du Meria est en baisse par rapport au niveau moyen de mars, mais cet aquifère a néanmoins bénéficié d'une recharge lors de l'épisode pluvieux du 22 avril, permettant de faire ponctuellement remonter son niveau. Depuis il est de nouveau à la baisse, mais cette petite phase de recharge a permis de maintenir un niveau équivalent à la normale sur le mois d'avril, à l'image du mois de mars.
2B	Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia	11071X0062	Libre	2	S	La nappe alluviale du Bevinco n'a bénéficié que d'apports limités courant avril. Son niveau se maintient donc stable par rapport à mars. L'état de recharge de cet aquifère se maintient en-dessous de la normale au 1er mai.
2B	Nappe alluviale de la Strutta à Patrimonio	11038X0105	Libre	2	B	Malgré des apports ponctuels à la nappe de la Strutta au cours du mois d'avril, son niveau se maintient globalement en baisse. Il était équivalent à la normale en mars mais passe inférieur à la normale en avril.
2B	Nappe alluviale de la Bravone à Linguizzetta	11156X0009	Libre	3	H	L'aquifère alluviale de la Bravone a bénéficié d'apports par les précipitations au cours du mois d'avril. Bien que limitée, cette recharge permet la hausse du niveau moyen de la nappe en avril par rapport à mars. Il correspond ainsi à la normale pour avril.
2B	Nappe alluviale du Golo à Lucciana	11076X0086	Libre	2	S	La nappe alluviale du Golo a bénéficié de quelques apports au cours du mois d'avril, mais ils sont restés limités. Ainsi, le niveau de la nappe est stable par rapport à celui du mois de mars et il se maintient inférieur à la normale.
2A	Nappe alluviale du Liamone à Coggia	11172X0119	Libre	2	S	Deux petites crues se sont produites sur la rivière du Liamone courant avril permettant la recharge ponctuelle de sa nappe d'accompagnement. Ces apports étaient cependant faibles, ils n'ont pas engendré de réelle hausse du niveau de la nappe. Son niveau est donc stable en avril par rapport à mars et se maintient inférieur à la normale.


Commentaire général

La situation hydrique des nappes de la région est hétérogène en avril. Les épisodes pluvieux qui ont affecté la région dans le courant du mois ont permis la recharge ponctuelle des aquifères mais ces apports n'ont pas suffi à rétablir un état de recharge dans la normale des nappes de certains secteurs. Ainsi, globalement, les nappes de la plaine de la Marana-Casinca et de la Plaine orientale présentent des niveaux en-dessous de la normale au 1er mai tandis qu'ailleurs ils sont dans la normale.


Légende des classes fréquentielles	
très inférieur à la normale : code 1	niveau moyen mensuel inférieur ou égal à la décennale sèche du même mois (quantile 10 %)
inférieur à la normale : code 2	niveau moyen mensuel supérieur à la décennale sèche (quantile 10 %) et inférieur ou égal au quantile 40 % du même mois
niveau normal : code 3	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 40 % et inférieur au quantile 60 % du même mois
supérieur à la normale : code 4	niveau moyen mensuel supérieur au quantile 60 % et inférieur au quantile 90 % du même mois
très supérieur à la normale : code 5	niveau moyen mensuel supérieur ou égal à la décennale humide du même mois (quantile 90 %)
Légende des codes < évolution récente >	
code H	niveau en hausse
code S	niveau stable
code B	niveau en baisse

Evolution des niveaux piézométriques mensuels


Nappe alluviale du Méria à Méria
(37 années de données)




Nappe alluviale de La Strutta à Patrimonio
(36 années de données)




Nappe alluviale du Bevinco à Biguglia
(28 années de données)




Nappe alluviale du Golo à Lucciana
(17 années de données)



Nappe alluviale de La Bravona à Linguizzetta
(25 années de données)



Nappe alluviale du Liamone à Coggia
(26 années de données)



Davantage d'informations détaillées sont accessibles sur le site hébergeant la Banque du Sous-Sol (<http://www.infoterre.fr>) et le Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (<http://www.adeseaufrance.fr>), et en utilisant, pour les aquifères figurant ici, les codes BSS indiqués.


4° - RESSOURCES STOCKEES

4.1. Retenues EDF :


Barrages EDF							
Ouvrage (Mm3)	Capacité maximale	Volume stocké le					
		30-sept-18	31-oct-18	30-nov-18	31-déc-18	31-janv-19	28-févr-19
Tolla (Prunelli)	32,000	24,088	25,973	26,880	26,718	27,002	29,977
Calacuccia (Golo)	25,000	13,156	17,470	19,957	19,406	15,617	14,353
Sampolo (Fium'Orbo)	1,600	1,184	0,980	1,040	1,054	0,962	1,341
Rizzanese (Rizzanese)	1,271	0,747	0,592	0,706	0,688	0,600	0,689
		31-mars-19	30-avr-19	31-mai-19	30-juin-19	31-juil-19	31-août-19
Tolla (Prunelli)	32,000	31,048	31,82				
Calacuccia (Golo)	25,000	18,017	21,785				
Sampolo (Fium'Orbo)	1,600	1,523	1,484				
Rizzanese (Rizzanese)	1,271	0,825	0,797				

RETENUES EDF, évolution du stock disponible

TOLLA sur le PRUNELLI : électricité, irrigation, eau potable




CALACUCCIA sur le GOLO : électricité, irrigation, eau potable




RIZZANESE sur le rizzanese

Mm3



SAMPOLO sur le FIUM'ORBO : électricité, irrigation, eau potable

Mm3




4.2. Retenues OEHC :

Barrages et réserves OEHC								
Ouvrage (Mm3)	Secteur	Capacité maximale	Volume stocké le					
			01-oct-18	29-oct-18	03-déc-18	31-déc-18	28-janv-19	05-mars-19
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	27 200	25 000	31 000	43 000	47000	47500
Padule	Région bastiaise	1,900	1,394	1,450	1,765	1,788	1,833	1,900
Codole	Balagne	6,600	4,614	5,100	6,275	6,600	6,600	6,600
Alesani	P.O.	10,550	6,387	10,530	10,530	10,550	10,550	10,530
Peri	P.O.	2,950	1,525	1,560	1,776	1,738	1,700	1,828
Bacciana	P.O.	2,350	2,130	2,130	2,230	2,118	2,070	2,070
Teppe-Rosse	P.O.	4,350	1,379	2,196	3,516	3,871	3,945	4,026
Alzitone	P.O.	5,622	1,965	2,108	2,398	3,069	4,195	5,622
Ospedale	Sud	3,251	1,925	2,131	2,960	3,251	3,251	3,251
Ortolo	Sud	2,920	2,218	2,123	2,900	2,880	2,900	2,900
Figari	Sud	5,714	3,920	3,680	4,131	4,527	5,051	5,714
			01-avr-19	29-avr-19				
Rogliano (m3)	Cap Corse	47 500	47500	47500				
Padule	Région bastiaise	1,900	1,900	1,900				
Codole	Balagne	6,600	6,600	6,600				
Alesani	P.O.	10,550	10,550	10,530				
Peri	P.O.	2,950	1,878	1,839				
Bacciana	P.O.	2,350	2,170	2,090				
Teppe-Rosse	P.O.	4,350	4,349	4,298				
Alzitone	P.O.	5,622	5,622	5,622				
Ospedale	Sud	3,251	3,139	3,206				
Ortolo	Sud	2,920	2,800	2,920				
Figari	Sud	5,714	5,682	5,650				

RESERVOIR DE ROGLIANO

Période de référence 1996-2018


Mm3



RESERVE DE PADULA


période de référence 2003-2018

Mm3




Barrage de CODOLE

Période de référence 1991 - 2018




BARRAGE DE L'ALESANI

Période de référence : 1988 - 2018




RESERVE DE PERI

Période de référence : 1988-2018



RESERVE DE BACCIANA


Période de référence 1991 - 2018



RESERVE D'ALZITONE

Période de référence 1987-2018 2016

Mm3




Semaines



Barrage de l'OSPEDALE

Période de référence : 1988-2018

Mm3




Semaines



5° - OBSERVATOIRE NATIONAL DES ETIAGES

HAUTE-CORSE [2B], campagne complémentaire du 24 avril 2019


Choisir une autre campagne : --- Campagne complémentaire du 24 avril 2019 [Télécharger les données](#)



Code	Station	Date	Modalité d'écoulement
Y7330001	Le Fium Albino au pont de la RD 333	24/04/2019	Ecoulement visible
Y9420001	Le Varagno au pont de Coti	24/04/2019	Ecoulement visible
Y9110001	Le Tagnone au pont de la RD 443 à l...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y9210001	La Bravona à l'amont de la station de...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y9010002	Le Minuto aux bergeries de Ricciani	24/04/2019	Ecoulement visible
Y9010001	Le Zincajo au pont de la RD 14 à l...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7010001	L'Ancino au pont de la RD 18	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7110001	La Tartagine au pont de la RD 547 au...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7710001	La Figarella au pont de la Figarella	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7700001	Le Fiume Seccu au pont de la RD 151	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7610001	Le fiume di Regino au moulin de Pietrali	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7610002	Le ruisseau de San Clemente au pont...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7600001	L'Ostriconi au pont de Trepide	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7500001	L'Aliso au passage à gué de Ghiuncaia	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7310002	Le Bevinco au pont de Bigorno	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7310001	Le Bevinco au passage à gué de la...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7400001	Le ruisseau de Pietracorbara après sa...	24/04/2019	Ecoulement visible
Y7410001	Le Luri au pont de Casanova	24/04/2019	Ecoulement visible

[CORSE-DU-SUD [2A], campagne complémentaire du 24 avril 2019]

Choisir une autre campagne : --- Campagne complémentaire du 24 avril 2019

Télécharger les données

● Ecoulement visible ● Ecoulement non visible ● Assec ● Observation impossible ○ Absence de données

▼ ▲ Code	▼ ▲ Station	▼ ▲ Date	▼ ▲ Modalité d'écoulement
Y7910001	Le Lonca au sentier montant à la...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y9610002	La Favone sur la piste DFCI à l'amont...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y9610001	Le Tarcu au pont de la RD 168	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y9700001	Le Cavu au pont de Purcilella	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y9710001	L'Osù au pont de l'ancienne voie ferrée	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y9800001	L'Orgone au bout de la piste de la...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8820001	Le L'Orgone au bout de la piste de la carrière	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8700001	Le Baraci au pont de Filetta	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8600001	Le Barbalato après sa confluence avec...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8610001	Ruisseau de Chiova au pont de la RD 26	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8400001	L'Ese au pont de Zipitoli	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8310001	Le Pantanu au pont du hameau de...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y8000001	La rivière de Sagone entre le...	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y7920001	Le Chiuni à l'aval du pont de Chiuni	24/04/2019	■ Ecoulement visible
Y7920002	Le Dardo au stade de Piana	24/04/2019	■ Ecoulement visible

Les informations sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques sont consultables sur

<http://www.corse.eaufrance.fr/index.php>

Des informations environnementales plus globales et sous forme cartographique sont consultables sous

<http://observatoire.oec.fr/index.php>