

Fiche Détaillée

Description du site

Nom : Quai transit SAN LORENZO
Adresse :
Commune principale : 2B304 SAN LORENZO
Code - Libellé NAF : K21 - Décharges d'ordures ménagères

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 19/04/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00057790101
Ancien identifiant 2BSIS08347
SIS :

Description : [1](#) Le site a été le lieu d'une exploitation de dépôts d'ordures ménagères et de résidus d'incinération, exploitée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Casaluna (SIVC), sur la commune de SAN LORENZO, au lieu-dit "Mufraje".
Le site a accueilli une unité d'incinération des OM, de janvier 1987 à octobre 2002. Le SIVC a été autorisé à exploiter à partir de 2003, sur le même site, une station de transit d'ordures ménagères à titre provisoire et pour une durée de 6 mois, prorogée de 6 mois. A partir d'Avril 2005, l'exploitant a demandé une autorisation d'exploiter une installation de transit d'ordures ménagères et autres résidus urbains, ainsi qu'une déchetterie.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour : 19/04/2021

Description : [3](#) Une étude d'impact environnemental établie en octobre 2008, puis complétée en novembre et décembre 2010, a apporté les précisions suivantes :

- le sol est pollué par de faibles teneurs en métaux (chrome, nickel), dioxines et furannes;
- les eaux souterraines présentent des teneurs en chrome et en nickel proches ou supérieures aux seuils de potabilité;
- le transfert de pollution s'effectue par le biais des poussières (vent) et des eaux de ruissellement (pluie);

compte-tenu des usages du site et de l'absence d'enjeux à proximité de l'installation, il est préconisé de recouvrir le site d'un remblai peu perméable, sur une épaisseur de 0.20m, avec un renforcement de l'épaisseur de 0.5m sur les zones présentant des pollutions (autour des tranchées 7 et 8, au nord-est du site), sur une superficie de 70m². Ces travaux ont pour but d'éviter le transfert des pollutions par recouvrement des secteurs présentant des teneurs

notables en métaux

Les travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en juin 2011. La remise en état du site a été constatée par l'IC, pour tenir compte des enjeux à préserver à proximité du site et des usages futurs prévus pour ce dernier. A ce titre, l'usage des terrains d'emprise des installations reste à usage industriel accueillant des installations soumises à déclaration (déchetterie).


Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
San-Lorenzo	1	0A	0105	2B

Plans cartographiques :



 Centre de la classification

Cartes IGN - IGN

Identifiant : SSP00057790101



Périmètre de la classification
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP00057790101

Coordonnées du centroïde : 1 030 758,8 ; 5 221 182,2 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 68 707 m²

1 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant 2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.